MOURIK

© 2019 Joh. Mourik & Co. Holding B.V.

These documents are confidential and proprietary. The information and design may not be reproduced or disclosed to others without the express written consent of Joh. Mourik & Co. Holding B.V.
No rights can be derived from the contents of this presentation.

AANDACHTSPUNTEN

1. Frezen en inzamelen diverse soorten SMA.
2. Acceptatie en opslag bij asfaltcentrale.
3. Meerdere depots voor meerdere soorten SMA?
4. Eindcontrole, waaraan toetsen?
5. Zijn opdrachtgevers al zo ver?

MOURIK

FREESWERK 25MM SMA 5 MET DETECTIELUSSEN

Hoe gaan we freeswerk uitvoeren ?

Is er duidelijk gemaakt wat de te frezen laagdikte is?

Is duidelijk welke soort SMA er verwijderd wordt?

ACCEPTATIE EN OPSLAG BIJ ASFALTCENTRALE

Op welke basis accepteert een asfaltcentrale inkomend freesmateriaal.

Welke soorten wel en welke soorten ?

Afkeur bij aanwezigheid van detectielussen?

MEERDERE DEPOTS VOOR DE DIVERSE SOORTEN SMA?

Gaan we opslaan op basis van steensoort, kleur en PMB’s

In SMA NL11 mag geen grof toeslagmateriaal 2/5 worden toegepast

EIND CONTROLE, WAAR AAN TE TOETSEN?

Gaan we van iedere producent zijn eigen regels en referenties aanhouden.

Komt er een landelijke toetsingsnorm.

ZIJN OPDRACHTGEVERS AL ZO VER?

- 01 In afwijking van de standaard RAW bepalingen 2015 artikel 81.26.03 lid 09 mag het asfaltmengsel voor SMA deklagen maximaal 60% asfaltgranulaat bevatten.
- 02 SMA deklagen met asfaltgranulaat moet met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden voldoen aan de eisen voor SMA-NL conform artikel 81.26.03 met uitzondering van lid 07,08 en 09.
- 03 Biobased verjongingsmiddel t.b.v. verjonging van het aandeel oude bitumen in het asfaltgranulaat is toegestaan.
- 06 In deklagen mag geen Asfaltgranulaat (P.R.) worden toegepast.
- 02 Bij verwerking van asfaltmengsels deklagen waarin fabrieksmatig vervaardigde gemodificeerde bitumen (SBS) zijn toegepast, mag géén partiële recycling worden verwerkt in dit mengsel.

ZIJN OPDRACHTGEVERS AL ZO VER?

- **Fragmenten uit bestekken**
- Asfalt: SMA-NL 8B 70/100 met grauwacker of B-stone als steenslag
- AANBR. DEKLAAG STEENMASTIEKASFALT ROOD
- 06 Het mengen van steenslag met dezelfde korrelgroep echter van verschillende aard en herkomst is uitsluitend aan de producent voorbehouden.