



# Proeftuinen Duurzaam Asfalt

Koeveringsdijk  
gemeente Meijerijstad



**Mouwrik Waardenburg**  
AANNEMERSBEDRIJF - WEGENBOUW



Oktober 2019 - Onderhandse aanbesteding  
Reconstructie Koeveringsedijk – gemeente  
Meijerijstad.

Werkvak ongeveer 2 km lang  
Complete vervanging fundering en  
asfaltverharding (incl. bermverharding).

Bestekoplossing:

- nieuwe fundering menggranulaat
- 2 lagen AC 16/22 base
- deklaag AC 11 surf zonder PR



**Mouwrik Waardenburg**  
AANNEMERSBEDRIJF - WEGENBOUW



Deelname aan proeftuinen Duurzaam  
Asfalt van BouwCircular ??

November 2019 gezamenlijk gesprek  
BouwCircular/gemeente/Mouwrik

Verkennen mogelijkheden

- Eisen vanuit BouwCircular
- Eisen vanuit gemeente Meijerijstad
- 'Proefopstelling' werkvak



**Mouwrik Waardenburg**  
AANNEMERSBEDRIJF - WEGENBOUW



Gekozen oplossing:

- Traditionele menggranulaat fundering.
- Onder- en tussenlaag middels lage temperatuurs-asfalt.
- Deklaag ongeveer 1 km SMA 0/11 40% PR en 1 km traditionele SMA 0/11.
- Levering SMA vanuit APH (asfaltproductie Hoogblokland).



**Mouwrik Waardenburg**  
AANNEMERSBEDRIJF - WEGENBOUW



Uitvoering donderdag 9 april.

Monitoring door BouwCircular / SKG-IKOB  
gedurende 1 jaar

Vragen?



**Mouwrik Waardenburg**  
AANNEMERSBEDRIJF - WEGENBOUW